

**BIJLAGE 3**

Deze bijlage behoort bij het ontwerpbesluit van de Staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu, d.d. **12 OKT 2015**, IenM/BSK-2015/198679.

**Directoraat-generaal
Bereikbaarheid**
Bureau Sanering
Verkeerslawaaï

Datum

Kenmerk
IenM/BSK-2015/198679

In het Geluidregister op te nemen geluidbeperkende maatregelen.

*De ombouw van de Hoekse Lijn is een maatregel die voor de gehele lijn geldt
(door o.a. ander materieel, andere treindienst en andere snelheden).*

Geluidbeperkende maatregelen Schiedam

Nr	Omschrijving	Zijde van het spoor	Hoogte [m]	Afstand t.o.v. spooras [m]	Lengte [m]	Km van	Km tot
1	Nieuw scherm Johan Braakensiek- straat	Zuid	2,0	2,7	220	0,59	0,81
2	Nieuw scherm Nieuwland Parkweg	Zuid	0,9	1,7*	310	0,81	1,12
3	Nieuw scherm Van Maanenstraat	Zuid	2,5	3,5	100	1,32	1,42
4	Nieuw scherm Johan de Wittsingel	Zuid	0,9	1,9*	140	1,62	1,76
5	Nieuw scherm Kappeyne van de Coppellolaan	Zuid	0,9	1,9*	200	2,40	2,60
6	Nieuw scherm Laan van Spieringshoek	Zuid	2,0	3,5	230	2,60	2,83

Geluidbeperkende maatregelen Vlaardingen

Nr	Omschrijving	Zijde van het spoor	Hoogte [m]	Afstand t.o.v. spooras [m]	Lengte [m]	Km van	Km tot
1	Vervanging hout naar beton	Beide sporen	-	-	950	4,40	5,35
2	Nieuw scherm* Spoorsingel	Noord	0,9m	1,7*	170	5,01	5,18

*met behoud van bestaand scherm.



Geluidbeperkende maatregelen Maassluis

Nr	Omschrijving	Zijde van het spoor	Hoogte [m]	Afstand t.o.v. spooras [m]	Lengte [m]	Km van	Km tot
1	Nieuw scherm Maasweg	Zuid	2	80	3,5	12,51	12,59
2	Nieuw scherm Cornelis van der Kolfstraat	Noord	0,9	330	1,7*	12,93	13,26
3	Nieuw scherm Houten Baak	Zuid	0,9	270	1,7*	13,03	13,30
4	Nieuw scherm Lisztstraat	Noord	0,9	140	1,7*	13,36	13,50
5	Nieuw scherm Merellaan	Noord	0,9	180	1,7*	14,12	14,30

Directoraat-generaal
Bereikbaarheid
Bureau Sanering
Verkeerslawaaï

Datum

12 OKT 2015

Kenmerk

IenM/BSK-2015/198679

Geluidbeperkende maatregelen Hoek van Holland

Nr	Omschrijving	Zijde van het spoor	Hoogte [m]	Afstand t.o.v. spooras [m]	Lengte [m]	Km van	Km tot
1	Nieuw scherm Stationsweg	Zuid	2	110	3,5	23,36	23,47
2	Nieuw scherm Stationsweg	Zuid	0,9	100	1,7*	23,47	23,57
3	Nieuw scherm Stationsweg	Zuid	1,5	50	3,5	23,57	23,62
4	Nieuw scherm Stationsweg	Zuid	0,9	120	1,7*	23,62	23,74
5	Nieuw scherm Stationsweg	Zuid	2	70	3,5	23,74	23,81
6	Nieuw scherm Stationsweg	Zuid	0,9	80	1,7*	23,81	23,89

* schermen op een afstand van < 2,5 meter t.o.v. spoor zijn in het geluidmodel berekend op een afstand van 2,5 meter conform het Rmg2012.

Ter waarmerking:

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
voor deze:

Het hoofd van het Bureau Sanering Verkeerslawaaï,

ir. W. Soede